



MEMORIA VALORADA.
REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
CASAR DE CACERES

EMPLAZAMIENTO:

VIARIO PÚBLICO
CASAR DE CACERES.

AGOSTO 2014

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CACERES.



1. MEMORIA INFORMATIVA.

1.1.1. Objeto de la memoria.

El presente trabajo tiene por objeto la redacción de una memoria para definir, el alumbrado público que se pretende sustituir en la localidad de Casar de Cáceres.

Esta memoria se financiará con el Plan de Subvenciones a Entidades Locales de Eficiencia Energética 2014.

1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE AYUDA.

REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Se va a proceder a la reposición del alumbrado público, tanto el alumbrado sustentado en báculo, como el sustentado en brazo.

Las vías donde se van a realizar la reposición son las siguientes:

Reposición de Alumbrado público con báculo		Reposición de Alumbrado público con brazo.	
Nombre de la Calle	Cantidad a reponer	Nombre de la Calle	Cantidad a reponer
Instituto	6	Casa de Cultura	7
Madrid	4	Microescuelas	6
Lisboa.	3	Biblioteca	6
La Vera	5	Nave Municipal.	1
Monfragüe	4	Ronda de los Llanos	10
Travesía 1º	6	Monfragüe	2
Travesía 2º	8	Travesía	1
Pozo	2		
Camino del Cementerio	4		
TOTAL	42	TOTAL	33

CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS LUMINARIAS.

Las luminarias que se van a utilizar presentan las siguientes características.

Columna recta galvanizada de 4 m de altura, con luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno, constituida por cierre de policarbonato transparente con lámpara Led tipo osram de 33,6 ó 50 w, modelo Ray Ben Led. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.

Brazos galvanizados 100x60 C 1560G instalados en fachada en los puntos existentes, con taco químico y varilla roscada de 16 mm², con luminaria Ray Ben Led ó similar de 50 w. Totalmente instalada.

Casar de Cáceres Agosto de 2014.


Arquitecta Técnica.
Gema M^a Izquierdo Borrella.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO.





MEDICIONES



AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES)

C.P.: 10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64

- 1.1 Ud Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno , constituida por cierre de policarbonato trasparente con lámpara led, tipo osram ó similar de 33,6w, modelo tipo Ray Ben LED ó similar. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CALLES						
Instituto	6				6,000	
C/ MADRID	4				4,000	
C/ LISBOA	3				3,000	
C/LA VERA	5				5,000	
C/ MONFRAGUE	4				4,000	
TRAVESIA 1º	6				6,000	
TRAVESIA 2ª	8				8,000	
C/ POZO	2				2,000	
C/CAMINO DEL CEMENTERIO	4				4,000	
					42,000	42,000
				Total ud:	42,000	430,00
						18.060,00

- 1.2 Ud Brazos galvanizados 100x60 C 1560G instalados en fachada en los puntos existentes, con taco químico y varilla roscada de 16 mm², con luminaria tipo Ray Ben Led ó similar de 50w. Totalmente instalada, incluyendo accesorios de montaje.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CALLES						
CASA DE CULTURA	7				7,000	
MICRO ESCUELAS	6				6,000	
BIBLIOTECA	6				6,000	
NAVE MUNICIPAL	1				1,000	
RONDA DE LOS LLANOS	10				10,000	
C/ MONFRAGUE	2				2,000	
TRAVESIA 1º	1				1,000	
					33,000	33,000
				Total ud:	33,000	321,74
						10.617,68
				Total presupuesto parcial nº 1 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO :		28.677,68

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

1 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO	28.677,68
Total	28.677,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTE Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

Casar de Cáceres Agosto de 2014.

Aparejadora Municipal
Gema M^º Izquierdo Borrella



AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES)

C.P.: 10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64

1 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO .	24.098,89
Presupuesto de ejecución material	24.098,89
13% de gastos generales	3.132,85
6% de beneficio industrial	1.445,94
Suma	28.677,68
21% IVA	6.022,32
Presupuesto de ejecución por contrata	34.700,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS.

Casar de Cáceres Agosto de 2014.

Aparejadora Municipal
Gemma M^a Izquierdo Borrella